

## Przedmiar robót

Obiekt	Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu „Armstrong” z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej.
Kod CPV	45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych 453100000-3 – Roboty instalacji elektrycznych
Budowa	Delegatura Kuratorium Oświaty w Bielsku Białej ul. Piastowska 44
Inwestor	Kuratorium Oświaty w Katowicach ul.Powstańców 41a 40-024 Katowice

Sporządził mgr inż. Tomasz Przystupa

Bielsko-Biała 09.2022r

~~mgr inż. Tomasz Przystupa  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi w specjalności  
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń  
Nr ewid. SLK/8061/PWBKb/18~~

Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu "Armstrong" z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul. Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
<b>Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu "Armstrong" z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej</b>					
<b>1. Prace przygotowawcze</b>					
1	KNR 4-03 1001/05		Ręczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglany		
			49*0,5	m	24,500
			razem	m	24,500
<b>2. Prace instalacyjne</b>					
2	KNR 4-03w 1115/01		Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 7,5mm <sup>2</sup> z rur instalacyjnych		
			49*2,5	m	122,500
			razem	m	122,500
3	KNR 5-08 0209/05		Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm <sup>2</sup> układane w tynku w podłożu nie betonowym		
			49*12,0	m	588,000
			razem	m	588,000
<b>3. Montaż sufitów z oprawami ledowymi</b>					
4	KNR 0-14 2012/01		Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształtowników CD i UD, analogia montaż sufitów kasetonowych systemowych		
			Pok 2 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 3 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 4 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 5 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 6 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 7 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 8 12,0	m <sup>2</sup>	12,000
			Pok 8a 16,0	m <sup>2</sup>	16,000
			Korytarz wewn parter 35,0	m <sup>2</sup>	35,000
			Pok 103 38,5	m <sup>2</sup>	38,500
			Pok 104 19,4	m <sup>2</sup>	19,400
			Pok 105 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 106 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 107 19,33	m <sup>2</sup>	19,330
			Pok 108 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 109 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 110 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 115 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 116 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 117 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 118 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 119 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 120 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 121 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 122 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 123 17,0	m <sup>2</sup>	17,000
			Korytarz wewn I piętro 75,71	m <sup>2</sup>	75,710
			Pok 202 19,40	m <sup>2</sup>	19,400
			Pok 203 19,45	m <sup>2</sup>	19,450
			Pok 204 19,75	m <sup>2</sup>	19,750
			Pok 205 19,46	m <sup>2</sup>	19,460
			Pok 206 19,8	m <sup>2</sup>	19,800
			Pok 207 19,1	m <sup>2</sup>	19,100
			Pok 208 19,4	m <sup>2</sup>	19,400
			Pok 209 19,22	m <sup>2</sup>	19,220
			Pok 210 19,38	m <sup>2</sup>	19,380
			Pok 211 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 212 19,59	m <sup>2</sup>	19,590
			Pok 213 19,48	m <sup>2</sup>	19,480
			Pok 214 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 215 19,0	m <sup>2</sup>	19,000
			Pok 216 19,3	m <sup>2</sup>	19,300
			Pok 217 19,2	m <sup>2</sup>	19,200
			Pok 218 19,26	m <sup>2</sup>	19,260
			Pok 219 15,8	m <sup>2</sup>	15,800
			Pok 220 11,16	m <sup>2</sup>	11,160
			Pok 223 11,35	m <sup>2</sup>	11,350

Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu "Armstrong" z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul.Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej

Nr	Podstawa	Numer ST	Opis robót	Jm	Ilość
			Pok 225z 19,0	m2	19,000
			Korytarz wewn II piętro 75,0	m2	75,000
			razem	m2	1 055,040
5	KNNR 5 0503/02		Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W w sufitach podwieszanych		
			Pok 2 4	kpl	4,000
			Pok 3 4	kpl	4,000
			Pok 4 4	kpl	4,000
			Pok 5 4	kpl	4,000
			Pok 6 4	kpl	4,000
			Pok 7 4	kpl	4,000
			Pok 8 4	kpl	4,000
			Pok 8a 4	kpl	4,000
			Korytarz wewn parter 7	kpl	7,000
			Pok 103 6	kpl	6,000
			Pok 104 4	kpl	4,000
			Pok 105 4	kpl	4,000
			Pok 106 4	kpl	4,000
			Pok 107 4	kpl	4,000
			Pok 108 4	kpl	4,000
			Pok 109 4	kpl	4,000
			Pok 110 4	kpl	4,000
			Pok 115 4	kpl	4,000
			Pok 116 4	kpl	4,000
			Pok 117 4	kpl	4,000
			Pok 118 4	kpl	4,000
			Pok 119 4	kpl	4,000
			Pok 120 4	kpl	4,000
			Pok 121 4	kpl	4,000
			Pok 122 4	kpl	4,000
			Pok 123 4	kpl	4,000
			Korytarz wewn I piętro 14	kpl	14,000
			Pok 202 4	kpl	4,000
			Pok 203 4	kpl	4,000
			Pok 204 4	kpl	4,000
			Pok 205 4	kpl	4,000
			Pok 206 4	kpl	4,000
			Pok 207 4	kpl	4,000
			Pok 208 4	kpl	4,000
			Pok 209 4	kpl	4,000
			Pok 210 4	kpl	4,000
			Pok 211 4	kpl	4,000
			Pok 212 4	kpl	4,000
			Pok 213 4	kpl	4,000
			Pok 214 4	kpl	4,000
			Pok 215 4	kpl	4,000
			Pok 216 4	kpl	4,000
			Pok 217 4	kpl	4,000
			Pok 218 4	kpl	4,000
			Pok 219 4	kpl	4,000
			Pok 220 4	kpl	4,000
			Pok 223 4	kpl	4,000
			Pok 225z 4	kpl	4,000
			Korytarz wewn II piętro 14	kpl	14,000
			razem	kpl	221,000
<b>4. Prace tynkarskie i malarskie</b>					
6	KNR 4-03w 1012/01		Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm		
			49*0,5	m	24,500
			razem	m	24,500
7	KNR 2-02w97 1510/03		Malowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
			49*0,25	m2	12,250
			razem	m2	12,250

Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu "Armstrong" z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej w pomieszczeniach znajdujących się w budynku przy ul.Piastowskiej 44 w Bielsku-Białej

Nr	Opis robót
	<b>Montaż sufitów systemowych kasetonowych typu "Armstrong" z nowym oświetleniem ledowym wraz z wymianą fragmentów instalacji elektrycznej</b>
1.	Prace przygotowawcze
2.	Prace instalacyjne
3.	Montaż sufitów z oprawami ledowymi
4.	Prace tynkarskie i malarskie